

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do odbiorników gazowych (kuchenka+kocioł)
ADRES INWESTYCJI : 64-915 Jastrowie ul.10 Pułku Piechoty 14
BRANŻA : SANITARNA
DATA OPRACOWANIA : listopad 2019 r

WYKONAWCA: *Piotr Olkiewicz*
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w spec. sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. WKP/0149/PWOS/12

Data opracowania
listopad 2019 r

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 4 0303-06	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 17	m		
			m	17,000	
				RAZEM	17,000
2	KNNR 4 0303-05	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 7	m		
			m	7,000	
				RAZEM	7,000
3	KNNR 4 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 6	m		
			m	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNNR 4 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 90	m		
			m	90,000	
				RAZEM	90,000
5	KNNR 4 0305-04	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 30	m		
			m	30,000	
				RAZEM	30,000
6	KNNR 4 0308-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza - dostawa i montaż monoślączca (G-4) 6	kpl.		
			kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNNR 4 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienne 6	kpl.		
			kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNNR 4 0313-03	Zawory kulowe gazowe o śr. 25 mm 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNNR 4 0313-02	Zawory kulowe gazowe o śr. 20 mm 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNNR 4 0313-01	Zawory kulowe gazowe o śr. 15 mm 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNNR 4 0314-06 analogia	Kuchnia gazowa - podłączenie i wymiana dysz na gaz E 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNNR 4 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	prob.		
			prob.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 6	lokal.		
			lokal.	6,000	
				RAZEM	6,000
14	KNR 2-17 0156-03	Nawietrzaki podokienne typ A 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
15	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - Kratka nawiewna o pow. 200 cm2 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
16	KNR 2-17 0146-01 analogia	Przewód wentylacyjny wywiewny (izolowany termicznie) DN160 o wys.min.2,5 m 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR 7-28 0207-13	Przebiecie otworów w stropach żelbetowych dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm 1	otw.		
			otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 7-28 0203-03	Przebiecie otworów dla przewodów gazowych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych 12	otw.		
			otw.	12,000	
				RAZEM	12,000
19	KNR 7-28 0205-08	Przebiecie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych	otw.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9	otw.	9,000	
				RAZEM	9,000
20	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
21	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000