

Przedmiar

Wymiana pokrycia dachowego pokrytego dachówką ul. M. Konopnickiej 65

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	1. Dach pokryty dachówką		
1	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2	60
2	Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka	m2	151,75
3	Oczyszczenie dachówek	szt	2 560
4	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	12,5
5	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	3,75
6	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	9
7	Rozbiórki olacenia dachu w odstępach lat 16cm	m2	151,75
8	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ponad 20m2 metodą opryskania z przerwami preparatami solowymi krawędziaków	m2	151,75
9	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2	151,75
10	Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu	m	11,6
11	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez jednostronne nabicie desek na krokwie-wyrównanie dachu	m	122,2
12	Wymiana końca krokwi w konstrukcji dachu	szt	2
13	Wymiana murlat i podwalin w konstrukcji dachu	m	1
14	Wymiana płatwi w konstrukcji dachu	m	2
15	Wymiana słupów w konstrukcji dachu	m	2
16	Wymiana mieczy i zastrzałów w konstrukcji dachu	m	2
17	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2m	szt	2
18	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	7,8
19	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	7,8
20	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	151,75
21	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrlat i lat	m2	155,45
22	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej-deski strugane, szczyty, okapy	m2	7,45
23	Wymiana desek czołowych - wiatrowych 140x25	m	14,8
24	Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy od 15cm - montaż z gotowych elementów, kolor naturalna czerwień cegły	m	12,5
25	Montaż z gotowych elementów z blachy rur spustowych okrągłych o średnicy do 12 cm kolor naturalna czerwień cegły	m	9
26	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną z płyt kolor naturalna czerwień cegły	m2	155,45
27	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachu blachą dachówkopodobną kolor naturalna czerwień cegły	m	14,25
28	Montaż blach okapowych przy pokryciu dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe kolor naturalna czerwień cegły	m	12,5
29	Montaż blach okapowych przy pokryciu dachu blachą dachówkopodobną kolor naturalna czerwień cegły-wiatrownice boczne kolor naturalna czerwień cegły	m	30,8
30	Płotek przeciwnięgowy	m	13
31	Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej-właz kominiarski	m	4
32	Osadzenie okien w połaci dachowej-właz kominiarski 46/75-4 szt, okno dachowe Fakro 1 szt.	szt	5

Przedmiar

Wymiana pokrycia dachowego pokrytego dachówką

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
33	Lawa kominiarska	szt	2
34	Dwukrotne malowanie farbą olejną desek okapowych, szczytowych	m2	7,45
35	Utylizacja odpadów	m3	3,5