

Remont dachu Jastrowie ul. Gdańska 53

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont dachu Jastrowie ul. Gdańska 53					
1		DACH			
1.1		Wymiana pokrycia dachowego			
1 d.1.1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2		
		40,00	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
2 d.1.1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
		(13,50 * 6,60) + (7,50 * 6,60) + 5,00	m2	143,60	
				RAZEM	143,60
3 d.1.1	KNR 4-01 0508-04	Oczyszczenie dachówek	szt.		
		2300,00	szt.	2.300,00	
				RAZEM	2.300,00
4 d.1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13,50 + 7,50	m	21,00	
				RAZEM	21,00
5 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		18,00 * 0,25	m2	4,50	
				RAZEM	4,50
6 d.1.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,00	m	7,00	
				RAZEM	7,00
7 d.1.1	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie 16 cm	m2		
		(13,50 * 6,60) + (7,50 * 6,60) + 5,00	m2	143,60	
				RAZEM	143,60
8 d.1.1	KNR 4-01 0616-11	Dwukrotne odgrzybianie krawędziaków metodą opryskania z przerwami - pow.odgrzyb.ponad 20 m2	m2		
		143,60	m2	143,60	
				RAZEM	143,60
9 d.1.1	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2		
		143,60	m2	143,60	
				RAZEM	143,60
10 d.1.1	TZKNBK V - 033	Wymiana krokwi	m		
	krokiew 8/16	(6,60 * 18)	m	118,80	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 0	m3 m3	0,00	
		łączna długość elementów		RAZEM	118,80
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,00
11 d.1.1	TZKNBK V - 033	Wymiana jętki	m		
	jętka 7/14	(4,40 * 6)	m	26,40	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 0	m3 m3	0,00	
		łączna długość elementów		RAZEM	26,40
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,00
12 d.1.1	TZKNBK V - 035	Wymiana płatwi	m		
	płatw 16/16	12,00	m	12,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 0	m3 m3	0,00	
		łączna długość elementów		RAZEM	12,00

Remont dachu Jastrowie ul. Gdańska 53

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		łącna objętość elementów		RAZEM	0,00
13 d.1.1	KNR 4-01 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m		
		6,00	m	6,00	
				RAZEM	6,00
14 d.1.1	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
15 d.1.1	KNR 4-01 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m		
		6,00	m	6,00	
				RAZEM	6,00
16 d.1.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		(2,00 * 7,00)	m2	14,00	
				RAZEM	14,00
17 d.1.1	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
18 d.1.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	kominy	(0,80 * 2,50) * 4	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
19 d.1.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		(0,80 * 0,80 * 2,50) * 1	m3	1,60	
				RAZEM	1,60
20 d.1.1	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2		
	kominy	0,90 * 0,90	m2	0,81	
				RAZEM	0,81
21 d.1.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	kominy	(0,80 * 2,50) * 4	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
22 d.1.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł ceramicznych klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 05 m3 - ponad dachem	m3		
	cegła klinkier	(1,00 * 0,80 + 0,51 * 0,51) * 1,00	m3	1,06	
				RAZEM	1,06
23 d.1.1	KNR 4-01 0414-11	przybicie kontrłat o wym. 70x25 mm	m		
		143,60	m	143,60	
				RAZEM	143,60
24 d.1.1	NNRNKB 202 1027-01	Okna dachowe "FAKRO" - wyłaz kominiarski	kpl.		
	WYŁAZ	1,00	kpl.	1,00	
	Okno	2,00	kpl.	2,00	
				RAZEM	3,00
25 d.1.1	Kalk. własna analiza indywidualna	Ława kominiarska	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
26 d.1.1	KNR 2-02 0607-01	Paroizolacja z folii wstępnego krycia	m2		
		143,60	m2	143,60	
				RAZEM	143,60

Remont dachu Jastrowie ul. Gdańska 53

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.1	KNR 2-02 0410-03	Ołaczenie połaci dachowych łąkami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
	szczyt	143,60 6,60 * 0,25	m2 m2	143,60 1,65	
				RAZEM	145,25
28 d.1.1	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - DESKI STRUGANE	m2		
	Szczyty Okapy	6,60 * 0,25 0,30 * 21,00	m2 m2	1,65 6,30	
				RAZEM	7,95
29 d.1.1	KNR 4-01 0414-11	przybicie desek wiatrowycho wym. 140x25	m		
		6,60	m	6,60	
				RAZEM	6,60
30 d.1.1	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną desek okapu i desek szczytowych	m2		
		8,90	m2	8,90	
				RAZEM	8,90
31 d.1.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów - KOLOR naturalna czerwień ceglasta	m		
		21,00	m	21,00	
				RAZEM	21,00
32 d.1.1	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów	m		
		7,00	m	7,00	
				RAZEM	7,00
33 d.1.1	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - - KOLOR naturalna czerwień ceglasta	m2		
		145,25	m2	145,25	
				RAZEM	145,25
34 d.1.1	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsior - KOLOR naturalna czerwień ceglasta	m		
		13,50	m	13,50	
				RAZEM	13,50
35 d.1.1	KNR-W 2-02 0511-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - blachy okapowe - KOLOR naturalna czerwień ceglasta	m		
		13,50 + 7,50	m	21,00	
				RAZEM	21,00
36 d.1.1	KNR-W 2-02 0511-04	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne	m		
		6,60 * 3 + 6,00	m	25,80	
				RAZEM	25,80
37 d.1.1	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - KOLOR naturalna czerwień ceglasta	m2		
	kominy połączenie dachów	8,50 6,60 * 0,40	m2 m2	8,50 2,64	
				RAZEM	11,14
38 d.1.1	Kalk. własna analiza indywidualna	Drabinki okapowe	m		
		13,50 + 7,50	m	21,00	
				RAZEM	21,00
39 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km Z KOSZTAMI PRZYJĘCIA DO SKŁADOWANIA	m3		
		4,00	m3	4,00	
				RAZEM	4,00

Remont dachu Jastrowie ul. Gdańska 53

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
		4,00	m3	4,00	
				RAZEM	4,00
		Mnożnik obmiaru		* 10	40,00