

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do odbiorników gazowych (kuchenki gazowe + kotły)  
ADRES INWESTYCJI : Jastrowie ul.Poznańska 16  
BRANŻA : SANITARNA

DATA OPRACOWANIA : listopad 2022 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
listopad 2022 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 4 0303-06	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 17	m m	17,000	
				RAZEM	17,000
2	KNNR 4 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 11	m m	11,000	
				RAZEM	11,000
3	KNNR 4 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 47	m m	47,000	
				RAZEM	47,000
4	KNNR 4 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNNR 4 0305-04	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 30	m m	30,000	
				RAZEM	30,000
6	KNNR 4 0308-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza - dostawa i montaż monoziłacza (G-4) 6	kpl. kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNNR 4 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienne 6	kpl. kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNNR 4 0313-06	Zawory kulowe gazowe o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 4 0313-03	Zawory kulowe gazowe o śr. 25 mm 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNNR 4 0313-02	Zawory kulowe gazowe o śr. 20 mm 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNNR 4 0313-01	Zawory kulowe gazowe o śr. 15 mm 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNNR 4 0314-06 analogia	Kuchnia gazowa - podłączenie i wymiana dysz na gaz E 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNNR 4 0531-04	Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - manometr tarczowy (0-5kPa) kl.1,6 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 4 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	prob. prob.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 6	lokal. lokal.	6,000	
				RAZEM	6,000
16	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur gazowych o średnicy do 50 mm 75	m m	75,000	
				RAZEM	75,000
17	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm 75	m m	75,000	
				RAZEM	75,000
18	KNR 7-28 0207-14 analogia	Przebicie otworów w ścianach/stropach o grubości do 30 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm 2	otw. otw.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 7-28 0207-13 analogia	Przebicie otworów w ścianach/stropach o grubości do 30 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm	otw.		
		12	otw.	12,000	
				RAZEM	12,000
20	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - Kratka nawiewna o pow. 200 cm <sup>2</sup>	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
21	KNR 7-28 0203-03	Przebicie otworów dla przewodów gazowych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych	otw.		
		7	otw.	7,000	
				RAZEM	7,000