

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Wymiana pokrycia dachowego
Rodzaj robót	Dekarskie
Branża	Budowlana
Lokalizacja	ul. Poznańska 39, m. Jastrowie
Inwestor	ZGM Sp. z o.o. Jastrowie
Poziom cen	

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk

Rezerwa na roboty nieprzewidziane

Przedmiar robót (FIDIC)

Wymiana pokrycia dachowego

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. Wymiana pokrycia dachowego (budynek główny)							
1.1. Pokrycie dachowe							
1		KNR 4-01 0508/03	Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka	m2	237,6		
2		KNR 4-01 0430/03	Rozbiórki ołacenia dachu	m2	237,6		
3		KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	13,5		
4		KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka obróbek blacharskich nie nadającej się do użytku	m2	12,55		
5		KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	34,6		
6		KNNR 3 0501/06	Wzmocnienie dwustronne średnio co drugiej krokwi	m2	237,6		
7		KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	237,6		
8		KNR 0-15 0517/02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrlat i lat	m2	237,6		
9		KNR 0-15 0524/01	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną (kolor do uzgodnienia z inwestorem)	m2	237,6		
10		KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolno stojących	m3	1,11		
11		KNR 2-02 0122/01	Kominy z cegły wieloprzewodowe z cegły Klinkier pełnej z wykonaniem czap kominowych	m3	1,11		
12		Kalkulacja indywidualna	Demontaż włązów kominowych	kpl	2		
13		Kalkulacja indywidualna	Odnowienie kominów wolnostojących polegające na naprawie tynków, likwidacji pęknięć, malowanie farbami elewacyjnymi, wymianie drzwiczek wycierowych w części strychowej	ryczałt/komin	4		
14		NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm, kominy, wiatrownice, pas nadrynnowy	m2	40,39		
15		KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o średnicy 15cm	m	34,6		
16		KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy powlekanej 10-12 cm śr	m	13,5		
17		Kalkulacja indywidualna	Osadzenie pomostu kominarskiego	szt	1		
18		NNRNKB 6 0539/04	Montaż barier śniegowych	m	34,6		
19		NNRNKB 6 0539/04	Montaż grzebienia okapowego	m	34,6		
20		KNR 0-15 0526/01	Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia wążu w połaci dachowej	m	10		
21		KNR 0-15 0526/02	Osadzenie wążu w połaci dachowej,	szt	3		
22		Kalkulacja indywidualna	Ława kominarska, dostawa i montaż	kpl	3		
23		Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż istniejących elementów dachowych	kpl	1		
24		Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	ryczałt	1		
2. Wymiana pokrycia dachowego, oficyna (dach płaski)							
25		KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka obróbek blacharskich nie nadającej się do użytku	m2	12,42		
26		KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	14		
27		KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	5		
28		KNR 4-01 0519/01	Drobne naprawy pokrycia polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu-przygotowanie podłoża	m2	70		
29		KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolno stojących	m3	0,837		
30		Kalkulacja indywidualna	Naprawa okapu polegająca na wymianie zniszczonych skorodowanych elementów drewnianych z impregnacją	ryczałt	1		

Przedmiar robót (FIDIC)

Wymiana pokrycia dachowego

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
31		KNR 2-02 0122/01	Kominy z cegły wieloprzewodowe z cegły Klinkier pełnej z wykonaniem czap kominowych	m3	0,837		
32		KSNR 2u1 W0503/02	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	70		
33		NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	22,5		
34		KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o średnicy 15cm	m	14		
35		KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy powlekanej 10-12 cm śr	m	5		
36		Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	ryczałt	1		
			Razem				
			Razem				
			Podatek VAT				
			Ogółem kosztorys				