

## **Kosztorys** ofertowy

Obiekt	Wymiana pokrycia dachowego
Rodzaj robót	Dekarskie
Branża	Budowlana
Lokalizacja	ul. Poznańska 50, m. Jastrowie
Inwestor	ZGM Sp. z o.o. Jastrowie
Poziom cen	

Stawka robocizny  
Koszty zakupu  
Koszty pośrednie  
Zysk

Rezerwa na roboty nieprzewidziane

## Przedmiar robót (FIDIC)

## Wymiana pokrycia dachowego

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>I. Wymiana pokrycia dachowego (budynek główny)</b>							
<b>I.1. Pokrycie dachowe</b>							
1		KNR 4-01 0508/03 wyd. III 1999	Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka	m2	396,48		
2		KNR 4-01 0430/03 wyd. III 1999	Rozbiórki ołacenia dachu	m2	396,48		
3		KNR 4-01 0535/06 wyd. III 1999	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	22,7		
4		KNR 4-01 0535/02 wyd. III 1999	Rozbiórka obrubek blacharskich nie nadającej się do użytku	m2	36,08		
5		KNR 4-01 0535/04 wyd. III 1999	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	47,2		
6		KNNR 3 0501/06 wyd. I 2000	Wzmocnienie dwustronne średnio co drugiej krokwi	m2	396,48		
7		KNR 0-15 0517/01 wyd. III 2000	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	396,48		
8		KNR 0-15 0517/02 wyd. III 2000	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	396,48		
9		KNR 0-15 0524/01 wyd. III 2000	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną ( kolor do uzgodnienia z inwestorem)	m2	396,48		
10		Kalkulacja indywidualna	Demontaż okna dachowego, do odzysku	kpl	1		
11		Kalkulacja indywidualna	Demontaż włazów kominowych	kpl	1		
12		Kalkulacja indywidualna	Odnowienie kominów wolnostojących polegające na naprawie tynków, malowanie farbami fasadowymi, naprawie czapek kominowych (wycenę przyjęto na m2 powierzchni komina)	m2	33,36		
13		NNRNKB 6 0541/02 1996	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	36,08		
14		KNR 2-02 0508/04 wyd. V 1995	Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o średnicy 15cm	m	47,2		
15		KNR 2-02 0510/03 wyd. V 1995	Rury spustowe z blachy powlekanej 10-12 cm śr	m	22,7		
16		Kalkulacja indywidualna	Malowanie wykuszy farbami fasadowymi	m2	54,325		
17		KNR 0-15 0526/01 wyd. III 2000	Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej	m	4		
18		KNR 0-15 0526/02 wyd. III 2000	Osadzenie okna połaciowego z demontażu	szt	1		
19		Kalkulacja indywidualna	Osadzenie pomostu kominiarskiego	szt	1		
20		NNRNKB 6 0539/04 1996	Montaż barier śniegowych	m	37,8		
21		KNR 0-15 0526/01 wyd. III 2000	Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej	m	10		
22		KNR 0-15 0526/02 wyd. III 2000	Osadzenie włazu w połaci dachowej,	szt	3		
23		Kalkulacja indywidualna	Ława kominiarska, dostawa i montaż	kpl	1		

## Przedmiar robót (FIDIC)

## Wymiana pokrycia dachowego

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
24		Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż istniejących elementów dachowych	kpl	1		
25		Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nowej instalacji odgromowej po tych samych trasach pokrycia dachowego, pręt ocynk fi 8 mm (demontaż istniejącej instalacji), badanie	ryczałt	1		
26		Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	ryczałt	1		
<b>1.2. Pokrycie papowe (wykusze)</b>							
27		NNRNKB 6 0541/02 1996	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	31		
28		KSNR 2u1 W0503/02 1999	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	40,125		
<b>2. Wymiana pokrycia dachowego, dobudówka (dach płaski)</b>							
29		KNR 4-01 0535/02 wyd.III 1999	Rozbiórka obrubek blacharskich nie nadającej się do użytku	m2	12,42		
30		KSNR 2u1 W0503/02 1999	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	331,2		
31		NNRNKB 6 0541/02 1996	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	12,42		
32		KNR 2-02 0508/04 wyd.V 1995	Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o średnicy 15cm	m	20,7		
33		KNR 2-02 0510/03 wyd.V 1995	Rury spustowe z blachy powlekanej 10-12 cm śr	m	15,1		
34		Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	ryczałt	1		
				Razem			
				Razem			
				Podatek VAT			
				<b>Ogółem kosztorys</b>			