

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do odbiorników gazowych (kuchenka+kocioł)
ADRES INWESTYCJI : 64-915 Jastrowie ul.Poznańska 17
BRANŻA : SANITARNA

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2019 r

mgr inż. Piotr Olliwicz
WYKONAWCA i. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi i cz. ogólniczeń
w spec. sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
N ewid. WKP/0149/WOS/12

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2019 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 4 0303-06	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 19	m		
			m	19,000	
				RAZEM	19,000
2	KNNR 4 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 21	m		
			m	21,000	
				RAZEM	21,000
3	KNNR 4 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 90	m		
			m	90,000	
				RAZEM	90,000
4	KNNR 4 0305-04	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 37	m		
			m	37,000	
				RAZEM	37,000
5	KNNR 4 0308-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza - dostawa i montaż monozłącza (G-4) 7	kpl.		
			kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
6	KNNR 4 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienne 7	kpl.		
			kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
7	KNNR 4 0313-03	Zawory kulowe gazowe o śr. 25 mm 7	szt.		
			szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
8	KNNR 4 0313-02	Zawory kulowe gazowe o śr. 20 mm 7	szt.		
			szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
9	KNNR 4 0313-01	Zawory kulowe gazowe o śr. 15 mm 7	szt.		
			szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
10	KNNR 4 0314-06 analogia	Kuchnia gazowa - podłączenie i wymiana dysz na gaz E 7	szt.		
			szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
11	KNNR 4 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	prob.		
			prob.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 7	lokal.		
			lokal.	7,000	
				RAZEM	7,000
13	KNR 2-17 0156-03	Nawietrzaki podokienne typ A 7	szt.		
			szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
14	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - Kratka nawiewna o pow. 200 cm ² 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNR 2-17 0146-01 analogia	Przewód wentylacyjny wywiewny (izolowany termicznie) DN160 o wys.min.2,5 m 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNR 7-28 0207-13	Przebicie otworów w stropach żelbetowych dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm 4	otw.		
			otw.	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNR 7-28 0203-03	Przebicie otworów dla przewodów gazowych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych 15	otw.		
			otw.	15,000	
				RAZEM	15,000
18	KNR 7-28 0205-08	Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m ² dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych 10	otw.		
			otw.	10,000	
				RAZEM	10,000
19	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur gazowych o średnicy do 50 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
20	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000