

Remont ścian zewnętrznych z ociepleniem Jastrowie, ul. Konopnickiej 59

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Remont ścian zewnętrznych (tylna)</b>				
1		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 3*7,5	m2	22,500
		razem	m2	22,500
2		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - okien	szt	2,000
3		Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1 cegły na zaprawie cementowej 1,50*0,30*2	m2	0,900
		razem	m2	0,900
4		Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm 1,50*6	m	9,000
		razem	m	9,000
5		Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm	koniec	12,000
<b>2. Wymiana okien</b>				
6		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 1,25*1,8*2	m2	4,500
		razem	m2	4,500
7		Wymiana parapetów wewn. i zewn.	kpl	4,000
<b>3. Wzmocnienie ścian szczytowych</b>				
<b>3.1. Wzmocnienie ścian szczytowych - wklejenie prętów poziomych, wg PT</b>				
8		Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład 4*0,80*0,80	m3	2,560
		razem	m3	2,560
9		Uzupełnić ubytki ściany fundamentowej po usunięciu korzeni	ryczałt	1,000
10		Odbicie tynków	m2	12,000
11		Wykonanie bruzd poziomych o głębokości 10 cm, długości do 4 m, wciecia poziome co 20 cm (wykorzystać poziome spoiny) na powierzchni o wysokości 3 m. Wleić pręt żebrowany na plastobeton, wg PT 3/0,2*4	m	60,000
		razem	m	60,000
12		Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 4*3	m2	12,000
		razem	m2	12,000
<b>3.2. Wzmocnienie ścian szczytowych - wykonanie ściągu stalowego zabezpieczającego przed wybrzuszeniem ściany szczytowej, wg PT</b>				
13		Wykonanie elementów stalowych z ceownika C 160, dł. 5,40 m, 2 szt, otwory dla ściągu, malowane farbami podkładowymi i wierzchniego krycia, wg PT C 160 5,40*2*18,80	kg	203,040
		razem	kg	203,040
14		Wykonanie ściągu z preta fi 20, łączone śrubą rzymską, malowane farbami podkładowymi i wierzchniego krycia, wg PT Pręt fi 20 mm 7,50*5*2,47	kg	92,625
		razem	kg	92,625
15		Montaż ściągu ściany, wg PT	ryczałt	1,000
<b>3.3. Odnowienie pomieszczeń</b>				
16		Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm 7,5*6	m2	45,000
		razem	m2	45,000
17		Malowanie pomieszczeń po pracach montażowych ściągu.	ryczałt	1,000
<b>4. Likwidacja szczeliny styku budynku domurowanego</b>				
18		Likwidacja styków szczeliny ściany z budynkiem mieszkalnym	ryczałt	1,000
<b>5. Elewacja budynku z izolacją termiczną</b>				
19		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 400	m2	400,000
		razem	m2	400,000
20		Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki, gr 15 cm 5,55*4	m2	22,200

Remont ścian zewnętrznych z ociepleniem Jastrowie, ul. Konopnickiej 59

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,80*8	m2	14,400
		3*8	m2	24,000
		2,75*7,5*2	m2	41,250
		7,70*6,7	m2	51,590
		7,7*0,7	m2	5,390
		4*5	m2	20,000
		9*11	m2	99,000
		9*11	m2	99,000
		6,5*5	m2	32,500
		razem	m2	409,330
21		Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	409,330
22		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	409,330