

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do odbiorników gazowych (kuchenki gazowe + kotły)
ADRES INWESTYCJI : Jastrowie ul. Jedności Robotniczej 3-5
BRANŻA : SANITARNA

DATA OPRACOWANIA : maj 2023 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2023 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 4 0303-06	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 45	m m	45,000	
				RAZEM	45,000
2	KNNR 4 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 30	m m	30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNNR 4 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 12	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
4	KNNR 4 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 240	m m	240,000	
				RAZEM	240,000
5	KNNR 4 0305-04	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 30	m m	30,000	
				RAZEM	30,000
6	KNNR 4 0308-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza - dostawa i montaż monoziłacza (G-4) 14	kpl. kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
7	KNNR 4 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienne 14	kpl. kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
8	KNNR 4 0313-06	Zawory kulowe gazowe o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 4 0313-03	Zawory kulowe gazowe o śr. 25 mm 14	szt. szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
10	KNNR 4 0313-02	Zawory kulowe gazowe o śr. 20 mm 14	szt. szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
11	KNNR 4 0313-01	Zawory kulowe gazowe o śr. 15 mm 14	szt. szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
12	KNNR 4 0314-06 analogia	Kuchnia gazowa - podłączenie i wymiana dysz na gaz E 14	szt. szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
13	KNNR 4 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	prob. prob.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 14	lokal. lokal.	14,000	
				RAZEM	14,000
15	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur gazowych o średnicy do 50 mm 87	m m	87,000	
				RAZEM	87,000
16	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm 87	m m	87,000	
				RAZEM	87,000
17	KNR 7-28 0203-03	Przebicie otworów dla przewodów gazowych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych 30	otw. otw.	30,000	
				RAZEM	30,000
18	KNR 7-28 0203-08	Przebicie otworów dla przewodów gazowych o średnicy 50 - 150 mm w ścianach murowanych 4	otw. otw.	4,000	
				RAZEM	4,000
19	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - Kratka nawiewna o pow. 200 cm ² 9+14	szt. szt.	23,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	23,000
20	KNR 7-28 0205-08	Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych	otw.		
		14	otw.	14,000	
				RAZEM	14,000