

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do odbiorników gazowych (kuchenki gazowe + kotły)
ADRES INWESTYCJI : Jastrowie ul. Mickiewicza 35
BRANŻA : SANITARNA

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2023 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2023 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 4 0303-06	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 23	m m	 23,000	 23,000
				RAZEM	23,000
2	KNNR 4 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 25	m m	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000
3	KNNR 4 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 60	m m	 60,000	 60,000
				RAZEM	60,000
4	KNNR 4 0305-04	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 24	m m	 24,000	 24,000
				RAZEM	24,000
5	KNNR 4 0308-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza - dostawa i montaż monożłacza (G-4) 6	kpl. kpl.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
6	KNNR 4 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienne 6	kpl. kpl.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
7	KNNR 4 0313-03	Zawory kulowe gazowe o śr. 25 mm 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
8	KNNR 4 0313-02	Zawory kulowe gazowe o śr. 20 mm 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
9	KNNR 4 0313-01	Zawory kulowe gazowe o śr. 15 mm 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
10	KNNR 4 0314-06 analogia	Kuchnia gazowa - podłączenie i wymiana dysz na gaz E 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
11	KNNR 4 0531-04	Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - manometr tarczowy (0-5kPa) kl.1,6 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
12	KNNR 4 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	prob. prob.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
13	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 6	lokal. lokal.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
14	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur gazowych o średnicy do 50 mm 48	m m	 48,000	 48,000
				RAZEM	48,000
15	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm 48	m m	 48,000	 48,000
				RAZEM	48,000
16	KNR 7-28 0207-14 analogia	Przebicie otworów w stropach/ścianach o grubości do 30 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm 3	otw. otw.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
17	KNR 7-28 0207-13 analogia	Przebicie otworów w stropach/ścianach o grubości do 30 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm 17	otw. otw.	 17,000	 17,000
				RAZEM	17,000
18	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - Kratka nawiewna o pow. 200 cm ² 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 7-28 0205-08	Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych	otw. otw.	5,000	
				RAZEM	5,000
20	KNR 2-17 0146-01 analogia	Przewód wentylacyjny wywiewny (izolowany termicznie) DN160 o wys.min.2,5 m	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - Kratka wywiewna fi 160 mm	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22	KNR 7-28 0205-08	Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych	otw. otw.	4,000	
				RAZEM	4,000